# Ведомость объёмов работ

**Стройка:** Учебная стройка

**Объект:** Учебный пример: ленточный фундамент

**Номер:** КЖ-ПРИМЕР-01 · **Дата:** 15.10.2026

**Основание:** Учебный комплект КЖ: план по осям и сечение ленточного фундамента. Все сведения демонстрационные.

| № | Тип | Наименование | Ед. | Объём | Расчёт | Обоснование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1. Ленточный фундамент**<br>**Учебный пример. Длина ленты по осям: 2 × (12 + 6) = 36 м. Схема служит для знакомства с редактором.** | | | | | | |
| 1 | работа | Бетонирование ленточного фундамента | м³ | 8.64 | 2 × (12 + 6) × 0,4 × 0,6 | КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 1 2 · План по осям 12 × 6 м; сечение ленты 0,4 × 0,6 м. |
| 2 | работа | Бетонная подготовка под фундаментом | м³ | 1.8 | 36 × 0,5 × 0,1 | КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Сечение подготовки: ширина 0,5 м, толщина 0,1 м. |
| 3 | работа | Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента | м² | 43.2 | 36 × 0,6 × 2 | КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Две боковые поверхности ленты высотой 0,6 м. |

Составил: Учебный составитель · Инженер (пример)

Проверил: Учебный проверяющий · Проверяющий (пример)

PDF — представление ведомости для чтения. ФИО ответственных не являются электронной подписью. Исходные файлы передаются отдельно.

## Исходные файлы

FileID 1 · КЖ-учебный-пример.pdf

## Раздел 1. Ленточный фундамент · позиция 1 · полные сведения

**Наименование:** Бетонирование ленточного фундамента

**Единица измерения:** м³

**Объём:** 8.64

**Расчёт:** 2 × (12 + 6) × 0,4 × 0,6

**Обоснование:** КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 1 2 · План по осям 12 × 6 м; сечение ленты 0,4 × 0,6 м.

**Комментарий:** Учебный расчёт. Для своего объекта используйте размеры и решения из актуального проекта.

## Раздел 1. Ленточный фундамент · позиция 2 · полные сведения

**Наименование:** Бетонная подготовка под фундаментом

**Единица измерения:** м³

**Объём:** 1.8

**Расчёт:** 36 × 0,5 × 0,1

**Обоснование:** КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Сечение подготовки: ширина 0,5 м, толщина 0,1 м.

**Комментарий:** Учебный расчёт. Для своего объекта используйте размеры и решения из актуального проекта.

## Раздел 1. Ленточный фундамент · позиция 3 · полные сведения

**Наименование:** Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента

**Единица измерения:** м²

**Объём:** 43.2

**Расчёт:** 36 × 0,6 × 2

**Обоснование:** КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Две боковые поверхности ленты высотой 0,6 м.

**Комментарий:** Учебный расчёт. Для своего объекта используйте размеры и решения из актуального проекта.