Ведомость объёмов работ

Стройка: Учебная стройка

Объект: Учебный пример: ленточный фундамент

Номер: КЖ-ПРИМЕР-01 · **Дата:** 15.10.2026

Основание: Учебный комплект КЖ: план по осям и сечение ленточного фундамента. Все сведения демонстрационные.

№	Тип	Наименование	Ед.	Объём	Расчёт	Обоснование
Раздел 1. Ленточный фундамент **Учебный пример. Длина ленты по осям: 2 × (12 + 6) = 36 м. Схема служит для знакомства с редактором.**						
1	работа	Бетонирование ленточного фундамента	м³	8.64	2 × (12 + 6) × 0,4 × 0,6	file-1-КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 1 2 · План по осям 12 × 6 м; сечение ленты 0,4 × 0,6 м.
2	работа	Бетонная подготовка под фундаментом	м³	1.8	36 × 0,5 × 0,1	file-1-КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Сечение подготовки: ширина 0,5 м, толщина 0,1 м.
3	работа	Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента	м²	43.2	36 × 0,6 × 2	file-1-КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Две боковые поверхности ленты высотой 0,6 м.

Составил: Учебный составитель · Инженер (пример)

Проверил: Учебный проверяющий · Проверяющий (пример)

PDF — представление ведомости для чтения. ФИО ответственных не являются электронной подписью. Исходные файлы передаются отдельно.

Исходные файлы

FileID 1 · file-1-КЖ-учебный-пример.pdf

Раздел 1. Ленточный фундамент · позиция 1 · полные сведения

Наименование: Бетонирование ленточного фундамента

Единица измерения: м³

Объём: 8.64

Расчёт: 2 × (12 + 6) × 0,4 × 0,6

Обоснование: file-1-КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 1 2 · План по осям 12 × 6 м; сечение ленты 0,4 × 0,6 м.

Комментарий: Учебный расчёт. Для своего объекта используйте размеры и решения из актуального проекта.

Раздел 1. Ленточный фундамент · позиция 2 · полные сведения

Наименование: Бетонная подготовка под фундаментом

Единица измерения: м³

Объём: 1.8

Расчёт: 36 × 0,5 × 0,1

Обоснование: file-1-КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Сечение подготовки: ширина 0,5 м, толщина 0,1 м.

Комментарий: Учебный расчёт. Для своего объекта используйте размеры и решения из актуального проекта.

Раздел 1. Ленточный фундамент · позиция 3 · полные сведения

Наименование: Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента

Единица измерения: м²

Объём: 43.2

Расчёт: 36 × 0,6 × 2

Обоснование: file-1-КЖ-учебный-пример.pdf [FileID 1] · листы 2 · Две боковые поверхности ленты высотой 0,6 м.

Комментарий: Учебный расчёт. Для своего объекта используйте размеры и решения из актуального проекта.